

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża ul . Przytulna 9
Data opracowania: 2013-05-28

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Boisko do piłki ręcznej przy Zespole Szkół w Grabowie](#)

Adres inwestycji: 15-507 Grabowo , ul. Szkolna 7

Zamawiający: Gmina Grabowo, 18-507 Grabowo ul. Gen.Wł. Sikorskiego 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Boisko do piłki ręcznej o nawierzchni trawiastej Bramki metalowe do piłki ręcznej	45212200-8
1.1. Roboty ziemne	
1.2. Nawierzchnia trawiasta	
1.3. Bramki do piłki ręcznej Bramki metalowe do piłki ręcznej ze złączami	

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
<p>Dział nr 1. Boisko do piłki ręcznej o nawierzchni trawiastej [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych] Bramki metalowe do piłki ręcznej</p>						
<p>Dział nr 1.1. Roboty ziemne</p>						
1	KNNR 1 0112-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	1 ha	0,1058	
			24*44,1/10000		0,1058	
2	KNNR 10W 2109-0100		Rekultywacja terenu pod uprawę polową. Rodzaj powierzchni: międzywale, niwelowanie terenu, grunt kat. I-II, równiarka ciągniona	100 m2	10,5840	
			24*44,1		1058,4000	
<p>Dział nr 1.2. Nawierzchnia trawiasta</p>						
3	KNR 2-01 0510-0100		Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm	100 m2	10,5840	
4	KNR 2-01 0510-0200		Humusowanie skarp z obsianiem trawą; dodatek za każde następne 5cm grub. humusu	100 m2	10,5800	
			1058		1058,0000	
<p>Dział nr 1.3. Bramki do piłki ręcznej Bramki metalowe do piłki ręcznej ze złączami</p>						
5	KNR 2-23 0310-0600		Ustawienie w gotowych otworach(tulejach) i regulacja słupków i bramek. Bramki stalowo-drewniane do piłki ręcznej - komplet	1 szt	1,0000	