



- LEGENDA:**
- A - ŁĄCZNIK
  - B - SEGMENT 8 SAL SPECJALNYCH I PRACOWNI
  - C - SEGMENT 13 SAL PRZEDMIOTÓW RÓŻNYCH
  - D - SEGMENT ADMINSTR. KULTUR. I ŻYWIENIA
  - E - SEGMENT PRZEDSZKOLA 2- ODDZ.
  - F - SEGMENT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Warstwę wierzchnią dachu (papa) należy usunąć. Istniejącą warstwę wyrównać i uzupełnić braki. Wełnę mineralną ułożyć bezpośrednio na gładzi cementowej. Całość przykryć 2 x papą termozgrzewalną (podkładowa i nawierzchniowa) ZDUNBIT SBS 3+4mm

Wykonać nową obróbkę blacharską na attykach i wokół kominów i wywietrzników. Zamontować nowe rynny i rury spustowe stalowe powlekane (rynny o Ø18cm, rury spustowe o Ø15cm) w tych samych miejscach co istniejące.

**WSZYSTKIE WYWIEWKI WENTYLACYJNE WYCZYŚCIC I ODMALOWAĆ**



<b>NR RYSUNKU</b> A/22	<b>TEMAT</b> TERMOODDREWNIENIE ZBIORU SZKÓŁ W OŚRODKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WIELKO DO BUDYNKU, ROZBÓRKA ZAMASU OD STRONY PRZEDZIEMIA ORAZ CZĘŚCIONA WYBANA STOLARNI ODDZIELNIE DREWNIEM NA DEKAPIE NR. 2204 W OŚRODKU
<b>DATA</b>	<b>ADRES</b> Zespół Szkół w Guboisie przy ul. Szkolnej 7, 16-087 Gubois, woj. podlaskie
<b>SPR.</b>	<b>INWESTOR</b> Urząd Gminy Gubois 16-087 Gubois, ul. Szkolna 1, woj. podlaskie
<b>SKALA</b> 1:100	<b>NAZWA RYSUNKU</b> SEGMENT C - GIMNAZJUM RZUT DACHU
<b>PROJEKCYJNA</b> mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	<b>NR UPRAWNIENIA</b> BI 27/01
<b>WSPÓŁPRACA</b> mgr inż. arch. Ewa Garbolińska	---
<b>WSPÓŁPRACA</b> mgr inż. arch. Joanna Popławska	---
	<b>nr str.</b>