

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna w miejscowości Grabowskie, gmina Grabowo					
1		DROGA POWIATOWA - SKRZYŻOWANII			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.1.1	0119-03	nym 0.006		0.006	
				RAZEM	0.006
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m ²		
d.1.1	1402-05				
	1402-06	9*2*1	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2		KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1.2	0101-01	kat. I-IV głębokości 25 cm			
	0101-02	57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1.2	0211-03	uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samo-			
	0214-03	wyładowczymi na odl.5 km	m ³	40.000	
		40		RAZEM	40.000
1.3		JEZDNIA, POBOCZA, ZJAZD			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20	m ²		
d.1.3	0114-05	cm			
	0114-06	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.1.3	0310-01	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		59	m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.1.3	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
	0310-06	57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.3	1004-06	60+59	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.3	1004-07	60+59	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
10	KNR 2-31	Pobocze z 50% kruszywa łamanego i 50% kruszywa naturalnego grub. 5 cm	m ²		
d.1.3	0114-05	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
1.4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
2		DROGA GMINNA			
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.2.1	0119-03	nym 0.372		0.372	
				RAZEM	0.372
12	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m ²		
d.2.1	1402-05				
	1402-06	372*2*1	m ²	744.000	
				RAZEM	744.000
13	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-	m ²		
d.2.1	0126-01	charek			
		1294	m ²	1294.000	
				RAZEM	1294.000
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.2.1	0108-05				
	0108-08	194	m ³	194.000	
				RAZEM	194.000
2.2		KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE			
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.2.2	0101-01	kat. I-IV głębokości 25 cm			
	0101-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1883+372*2*0.29	m ²	2098.760	
				RAZEM	2098.760
16	KNR 2-01 d.2.2 0211-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m ³		
		306	m ³	306.000	
				RAZEM	306.000
17	KNR 2-01 d.2.2 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
		202	m ³	202.000	
				RAZEM	202.000
2.3		JEZDNI, POBOCZA, ZJAZD			
18	KNR 2-31 d.2.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		1883+372*2*0.24	m ²	2061.560	
				RAZEM	2061.560
19	KNR 2-31 d.2.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1883+372*2*0.04	m ²	1912.760	
				RAZEM	1912.760
20	KNR 2-31 d.2.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1883	m ²	1883.000	
				RAZEM	1883.000
21	KNR 2-31 d.2.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		poz.19	m ²	1912.760	
				RAZEM	1912.760
22	KNR 2-31 d.2.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		poz.19	m ²	1912.760	
				RAZEM	1912.760
23	KNR 2-31 d.2.3 0114-05	Pobocze z 50% kruszywa łamanego i 50% kruszywa naturalnego grub. 5 cm	m ²		
		372*2*1	m ²	744.000	
				RAZEM	744.000
24	KNR 2-31 d.2.3 0114-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm	m ²	60.000	
		60			
				RAZEM	60.000