

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Droga gminna w miejscowości Ciemianka</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.1	0119-03	0.73	km	0.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.730</b>
2	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1.1	0108-05	0.1	ha	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1402-05 1402-06	730*1*2	m <sup>2</sup>	1460.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1460.000</b>
<b>1.2</b>		<b>KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE</b>			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0101-01 0101-02	3207+1077+84	m <sup>2</sup>	4368.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4368.000</b>
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0211-03 0214-03	1092	m <sup>3</sup>	1092.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1092.000</b>
<b>1.3</b>		<b>JEZDNIA, POBOCZA, ZJAZD</b>			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0114-05	3207	m <sup>2</sup>	3207.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3207.000</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0310-01	3148	m <sup>2</sup>	3148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3148.000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0310-05 0310-06	3060	m <sup>2</sup>	3060.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3060.000</b>
9	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1004-06	3148	m <sup>2</sup>	3148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3148.000</b>
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1004-07	3148	m <sup>2</sup>	3148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3148.000</b>
11	KNR 2-31	Pobocza z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0114-03 0114-04	1077	m <sup>2</sup>	1077.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1077.000</b>
12	KNR 2-31	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0114-05	84	m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
13	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
d.1.4	1404-02	9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 13	Droga gminna w miejscowości Ciemlanka					
1.1	1 - 3	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.2	4 - 5	KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE					
1.3	6 - 12	JEZDNIA, POBOCZA, ZJAZD					
1.4	13 - 13	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
		<b>RAZEM netto</b>					
		VAT					
		<b>Razem brutto</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie: