

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga gminna w miejscowości Ciemianka			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.73	km km	0.730	
				RAZEM	0.730
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
3 d.1.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm 730*1*2	m ² m ²	1460.000	
				RAZEM	1460.000
1.2		KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE			
4 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 3207+1077+84	m ² m ²	4368.000	
				RAZEM	4368.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0211-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 5 km 1092	m ³ m ³	1092.000	
				RAZEM	1092.000
1.3		JEZDNIA, POBOCZA, ZJAZD			
6 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3207	m ² m ²	3207.000	
				RAZEM	3207.000
7 d.1.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3148	m ² m ²	3148.000	
				RAZEM	3148.000
8 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3060	m ² m ²	3060.000	
				RAZEM	3060.000
9 d.1.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3148	m ² m ²	3148.000	
				RAZEM	3148.000
10 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3148	m ² m ²	3148.000	
				RAZEM	3148.000
11 d.1.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Pobocza z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1077	m ² m ²	1077.000	
				RAZEM	1077.000
12 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 84	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13 d.1.4	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów z namutu 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
1.5		INŻYNIERIA RUCHU			
14 d.1.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000