

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga wewnętrzna w miejscowości Marki, gmina Grabowo					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym 0.2148	km km		
				0.215	
				RAZEM	0.215
2	KNR 2-31 d.1 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm 215*2*1	m ² m ²		
				430.000	
				RAZEM	430.000
3	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy- charek 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 75	m ³ m ³		
				75.000	
				RAZEM	75.000
2					
KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE					
5	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 1093+215*2*0.29	m ² m ²		
				1217.700	
				RAZEM	1217.700
6	KNR 2-01 d.2 0211-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo- władowczymi na odl.5 km 322	m ³ m ³		
				322.000	
				RAZEM	322.000
7	KNR 2-01 d.2 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 109	m ³ m ³		
				109.000	
				RAZEM	109.000
3					
JEZDNIA, POBOCZA					
8	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1093+215*2*0.24	m ² m ²		
				1196.200	
				RAZEM	1196.200
9	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1093+215*2*0.04	m ² m ²		
				1110.200	
				RAZEM	1110.200
10	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1914	m ² m ²		
				1914.000	
				RAZEM	1914.000
11	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1093	m ² m ²		
				1093.000	
				RAZEM	1093.000
12	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.9	m ² m ²		
				1110.200	
				RAZEM	1110.200
13	KNR 2-31 d.3 0114-05	Pobocze z 50% kruszywa łamanego i 50% kruszywa naturalnego grub. 5 cm 220	m ² m ²		
				220.000	
				RAZEM	220.000