

Grabowo, 2018-05-02

ZW.271.7.2018

Odpowiedzi Nr 2 na pytania do SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Grabowo w zakresie docieplenia ścian i montażu instalacji fotowoltaicznej”**

Zamawiający: **Gmina Grabowo
ul. Sikorskiego 1
18-507 Grabowo**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu „**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Grabowo w zakresie docieplenia ścian i montażu instalacji fotowoltaicznej”**” wpłynęło pytania :

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót do docieplenia budynku UG brakujące:

- malowanie kominów
- doświetlacze okien piwnicznych (jakie powinny być i ile szt.
- ławy i stopnie kominiarskie (jakie i ile szt.)

Odp.

Ławy i stopnie kominiarski – dostosowane do mocowania do konstrukcji drewnianej i do mocowania w zakładanego krycia

Doświetlacze okienne – studnie okienne wysokości 70 cm mocowane do ściany

Dodatkowo na otworach wentylacyjnych zamontować kratki

Pytanie 2

Zwracamy się o podanie szczegółów wykonania daszku – poz. 18 przedmiaru „docieplenie budynku Zespołu Szkół:

Odp.

Szczegół wykonania daszku – stanowi rys. A 35 zawarty w dokumentacji projektowej

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w załączenie – uzupełnienie przedmiaru

Zgodnie z art. 38 ust.6 przedłuża się termin składania ofert do dnia 11 maja 2018 roku do godz. 11.00

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się zmianę pkt XII, który otrzymuje brzmienie:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 11 maja 2018 roku do godz. 11.00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Grabowo; ul. Gen.Wł. Sikorskiego 1 ; 18-507 Grabowo; Pokój nr 11
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 11 maja 2018 roku, o godz. 11.15
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Grabowo: ul. Gen.Wł. Sikorskiego 1; 18-507 Grabowo; Pokój nr 13

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 4-01 0707-0100 Wykonanie tynków zwykłych uzupełniających zwykłych kat.III w różnych miejscach na murach (ścianach). Na podłożu z cegieł lub betonowym-we wnękach na liczniki. o pow.0.5 m2 i głęb.0.4 m /wapno suchogasz./ Jednostka: 1 szt	5,0000
2. KNR 2-02W 1519-0100 Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą emulsyjną Jednostka: 1 m2	29,3300
1,15 *2*2,5+1,15*2,2+1,15*2,8	11,5000
1,18*1,1+1,18*0,7+0,4*1,45*2	3,2840
0,4*1+0,4*1,8+ 1,05*1,4*0,4	1,7080
0,4*1,3+0,4*2+1,42*1,75*2	6,2900
0,4*1+0,4*1,8+1,94*2*1,4	6,5520
3. KNR 2-17 0137-0100 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodach do 1000mm Jednostka: 1 szt	68,0000
19*2+15*2	68,0000
4. KNR AT-09 0104-0500 Akcesoria do pokryć dachowych. Stopnie kominiarskie Jednostka: 1 szt	63,0000
10+8+6+6+15+10+8	63,0000
5. KNR AT-09 0104-0400 Akcesoria do pokryć dachowych. Ławy kominiarskie, ławy kominiarskie dł. 88 cm Jednostka: 1 szt	27,0000
27	27,0000
6. kalk własna doświetlacz okienny - dla okna szerokości 90cm Jednostka: szt	12,0000
7. 2 doświetlacz okienne do okna szer. 120 cm Jednostka: szt	2,0000