

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN kolidującej z projektowaną rozbudową drogi gminnej w m.Grądy Michaly gm. Grabowo

ADRES INWESTYCJI: m.Grądy Michaly gm. Grabowo dz.nr 43

INWESTOR: Gmina Grabowo

ADRES INWESTORA: 18-507 Grabowo ul.Gen. Wł. Sikorskiego 1

WYKONAWCA: WYŁONIONY Z PRZETARGU

ADRES WYKONAWCY: JAK WYŻEJ

BRANŻE: ELEKTRYCZNA- oświetlenie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ELEKTRYCZNA mgr inż. Piotr Ciotrowski

DATA OPRACOWANIA: 2017-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty demontazowe			
1 d.1	KNNR 9 0903-01	Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm ² - demontaż i ponowny montaż	km/1 prze w.		
		4 * 0,11	km/1 prze w.	0,440	
				RAZEM	0,440
2 d.1	KNNR 9 0902-04	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym-izolatory S80/2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNNR 9 0901-09	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa linii napowietrznej nN			
4 d.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m / E 10,5/4,3/	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn -konstrukcja KM1 +obejma O3+izolator S80	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.2	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn -uchwyt słupa wirowanego z hakiem M16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	KNNR-W 9 0702-04	Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego demontaż i ponowny montaż - mat. z odzysku - podłączenia na słupie	prze w.		
		1	prze w.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNNR-W 9 0904-01	Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm ² linii NN	km		
		1	km	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Koszty towarzyszące			
9 d.3	kalk. własna	Obsługa geodezyjna : wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	kalk. własna	Koszty wyłączeń i dopuszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000