

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km trasy	0,322		
2. KNNR 6 0802-0800 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni z brukowca - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm	100 m2	0,500		
3. KNNR 6 0802-0400 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni bitumicznej. rozbiórka mechaniczna z wywozem materiału z rozbiórki. Grubość nawierzchni 8 cm. wywóz gruzu na odl.1 km	100 m2	0,175		
4. KNNR 1 0101-0200 [D-01.02.01] Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 16-25cm	100 szt	0,100		
5. KNNR 1 0101-0700 [D-01.02.01] Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 66-75cm	100 szt	0,120		
6. KNNR 1 0102-0100 [D-01.02.01] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, podcięcie gałęzi	1 ha	0,020		
7. KNNR 1 0104-0800 [D-01.02.01] Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni76-100cm, grunt kat. I-II	100 szt	0,050		
8. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm	100 m2	6,435		
9. KNNR 5 0705-0100 [D-01.03.04] Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT na istniejące kable telekomunikacyjne z PCW o średnicy do 140mm	100 m	0,070		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]				
10. KNNR 6 0102-0300 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm - kat.gruntu II-IV	100 m2	8,229		
11. KNNR 1 0503-0600 [D.02.03.01] Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV	100 m2	10,600		
12. KNNR 6 0103-0100 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	100 m2	8,229		
13. KNNR 6 1301-0300 [D-02.03.01] Uzupełnienie poboczy. Materiał z korytowania	1 m3	96,525		
14. KNNR 1 0202-0400 [D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat.III; transport samochodami do 5t	100 m3	0,264		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
15. KNNR 1 0407-0100 [D-02.03.01] Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	100 m3	1,260		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]				
Element nr 3.1. Podbudowa [CPV: 45233000-9]				
16. KNNR 6 0104-0400 [D-04.02.01] Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 25 cm Krotność = 1,25	100 m2	8,229		
17. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.01] Wyrównanie bruku kruszywem naturalnym analogia: podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm	100 m2	17,254		
18. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	100 m2	16,288		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9]				
19. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem Krotność = 2	100 m2	15,001		
20. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy 5-10t	100 m2	15,001		
21. KNNR 6 0309-0205 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy 5-10 t	100 m2	14,680		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. zjazdy i pobocza [CPV: 45233000-9]				
22. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12cm	100 m2	6,755		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. oznakowanie pionowe [CPV: 45233290-8]				
23. KNNR 6 0702-0101 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	100 szt	0,020		
24. KNNR 6 0702-0400 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2	100 szt	0,020		
25. KNNR 6 0702-0500 [D-07.02.01] Przestawienie 2 znaków Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	100 szt	0,020		
Razem wartość elementu nr 5				

.....

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu
VAT %
Całkowita wartość wyceny