

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km trasy	0,310		
2. KNNR 6 0802-0400 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni bitumicznej. rozbiórka mechaniczna z wywozem materiału z rozbiórki. Grubość nawierzchni 8 cm. wywóz gruzu na odl.1 km	100 m2	0,135		
3. KNNR 1 0102-0100 [D-01.02.01] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, podcięcie gałęzi	1 ha	0,030		
4. KNNR 6 1305-0100 analogia Regulacja i oczyszczenie zasuw wodociagowych.	1 m3	0,800		
5. KNNR 5 0705-0100 [D-01.03.04] Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na istniejące kable telekomunikacyjne z PCW o średnicy do 140mm	100 m	0,100		
6. KNR 5-01 0614-0700 [D-01.03.04] Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii III,średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy	100 m	0,450		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]				
7. KNNR 6 0101-0200 [D-02.01.01] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i poboczy z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	100 m2	9,749		
8. KNNR 6 1301-0300 [D-02.03.01] Uzupełnienie poboczy. Materiał z korytowania	1 m3	99,150		
9. KNNR 1 0202-0500 [D-02.01.01] Odwóz nadmiaru gruntu z korytowania Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t	100 m3	0,958		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]				
Element nr 3.1. Podbudowa [CPV: 45233000-9]				
10. KNR 2-31 0104-0300 [D-04.02.01] Warstwy odsączające. Na poszerzeniach; grubość warstwy 10cm po mechanicznym zagęszczeniu	100 m2	9,749		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
11. KNR 2-31 0104-0600 [D-04.02.01] Warstwy odsączające. W korycie lub na całej szerokości drogi; dodatek za każdy dalszy 1cm. grubości warstwy mechanicznie zagęszczanej do gr.15 cm	100 m2	48,746		
12. KNNR 6 0112-0500 [D-04.04.01] Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	10,841		
13. KNNR 6 0113-0500 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	10,320		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9]				
14. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem	100 m2	20,639		
15. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10t	100 m2	9,798		
16. KNNR 6 0309-0205 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10 t	100 m2	9,537		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. zjazdy i pobocza [CPV: 45233000-9]				
17. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12cm	100 m2	6,610		
18. KNNR 6 0307-0500 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych. Grubość płyt 12 cm	100 m2	0,130		
19. KNNR 1 0512-0201 Umocnienie skarp płytami	100 m2	0,400		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. oznakowanie pionowe [CPV: 45233000-9]				
20. KNNR 6 0702-0100 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	100 szt	0,130		
21. KNNR 6 0702-0400 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2	100 szt	0,160		
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu