

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km trasy	0,339		
2. KNNR 6 0802-0400 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni bitumicznej. rozbiórka mechaniczna z wywozem materiału z rozbiórki. Grubość nawierzchni 8 cm. wywóz gruzu na odl.1 km	100 m2	0,225		
3. KNNR 6 0805-0500 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm	100 m2	0,300		
4. KNNR 6 0805-0100 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Nawierzchnia - wypełnienie spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm	100 m2	0,120		
5. KNNR 1 0102-0100 [D-01.02.01] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, podcięcie gałęzi	1 ha	0,020		
6. KNNR 1 0104-0800 [D-01.02.01] Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni76-100cm, grunt kat. I-II	100 szt	0,010		
7. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm	100 m2	6,000		
8. KNNR 6 1302-0400 [D-03.01.03] Czyszczenie przepustów o średnicy 0.6 m. Grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	100 m	0,110		
9. KNNR 6 1302-0300 [D-03.01.03] Czyszczenie przepustów o średnicy 0.4 m. Grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	100 m	0,080		
10. KNNR 6 1302-0100 [D-3.01.03] Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubość namułu 10 cm	100 m	2,000		
11. KNNR 6 0609-0400 [D-06.01.01] Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów i skarp przy moście. Z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie z betonu B15 gr. 15 cm	100 m2	0,200		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]				
12. KNNR 1 0503-0600 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp z rozścieleniem humusu	100 m2	6,779		
13. KNNR 6 0103-0100 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni po płytach na wodociagu. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	100 m2	0,120		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
14. KNNR 6 1301-0300 [D-02.03.01] Uzupełnienie poboczy pospółką	1 m3	125,540		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]				
Element nr 3.1. Podbudowa [CPV: 45233000-9]				
15. KNNR 6 0112-0500 [D-04.04.01] Wyrównanie bruku kruszywem - analogia Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	15,006		
16. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	100 m2	13,894		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9]				
17. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem	100 m2	25,076		
18. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05b] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10t	100 m2	12,538		
19. KNNR 6 0309-0104 [D-05.03.05a] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t	100 m2	12,199		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. zjazdy i pobocza [CPV: 45233000-9]				
20. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12cm	100 m2	9,064		
21. KNNR 6 0307-0500 [D-10.03.01] Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych Yomb 100x75x12 cm- wypełnienie spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm	100 m2	0,780		
22. KNNR 1 0512-0201 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na podsypce piaskowej gr. 10 cm	100 m2	0,304		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. oznakowanie pionowe [CPV: 45233000-9]				
23. KNNR 6 0702-0101 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	100 szt	0,080		
24. KNNR 6 0702-0500 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	100 szt	0,080		
25. KNNR 6 0702-0500 [D-07.02.01] Przestawienie 4 znaków Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	100 szt	0,040		
Razem wartość elementu nr 5				

.....

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu