

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		0,293
Roboty pomiarowe	292,7*0.001	0,2927
2. KNNR 6 0802-0800 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni z brukowca - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm Jednostka: 100 m2		0,500
	10*5	50,0000
3. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2		1,500
Dwp2	150*1,0	150,0000
4. KNNR 1 0101-0700 [D-01.02.01] Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 66-75cm Jednostka: 100 szt		0,040
Dwp2	4	4,0000
5. KNNR 1 0102-0100 [D-01.02.01] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, podcięcie gałęzi Jednostka: 1 ha		0,001
Dwp2	5*1*0,0001	0,0005
6. KNNR 6 1305-0100 analogia [D-03.02.01a] Regulacja i oczyszczenie zasuw wodociagowych. Jednostka: 1 m3		0,400
	4*0,1	0,4000
7. KNNR 5 0705-0100 [D-01.03.04] Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT na istniejące kable telekomunikacyjne z PCW o średnicy do 140mm Jednostka: 100 m		0,200
	4*5	20,0000
Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]		
8. KNNR 6 0101-0200 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 100 m2		2,382
Dwp2	(281,80-238,50)*5,5	238,1500
9. KNNR 6 0102-0100 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 10 cm - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2		2,385
Dwp2	238,50*1,0	238,5000

Opis robót		Ilość robót
10. KNNR 1 0503-0600 [D-02.03.01] Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV Jednostka: 100 m2		
	292,7*0,5*2	2,927
		292,7000
11. KNNR 6 0103-0100 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2		
	238,15+238,50	4,767
		476,6500
12. KNNR 6 1301-0300 [D-02.03.01] Uzupełnienie poboczy. Materiał z korytowania Jednostka: 1 m3		
	292,70*2*0,15	87,810
		87,8100
13. KNNR 1 0202-0100 [D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t Jednostka: 100 m3		
	10*6*0,44	0,264
		26,4000
14. KNNR 1 0202-0500 [D-02.01.01] Odwóz nadmiaru gruntu z korytowania i wykopów po uzupełnieniu poboczy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t Jednostka: 100 m3		
	238,15*0,2+238,50*0,1+26,40-292,70*2*0,15	0,101
		10,0700
Dział nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]		
Dział nr 3.1. Podbudowa [CPV: 45233000-9]		
15. KNR 2-31 0104-0300 [D-04.02.01] Warstwy odsączające w korytach ; grubość warstwy 10cm po mechanicznym zagęszczeniu Jednostka: 100 m2		
	238,15	2,382
		238,1500
16. KNR 2-31 0104-0400 [D-04.02.01] Warstwy odsączające w korytach; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 10cm grubości warstwy zagęszczanej mechanicznie Jednostka: 100 m2		
	238,15*5	11,908
		1190,7500
17. KNNR 6 0111-0200 [D-04.05.01] Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem. Cementem - 25 kg/m2. Grubość warstwy 15 cm Jednostka: 100 m2		
	238,50	2,385
		238,5000
18. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.01] Wyrównanie bruku kruszywem naturalnym analogia: podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm Jednostka: 100 m2		
	238,5*3,2	7,632
		763,2000

Opis robót		Ilość robót
19. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: 100 m2		
		11,950
jezdni podstawowa Dwp2	292,70*4,0	1170,8000
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu Dwp2	5*1,5+3*3*0,5+28,58*0,25+20*2*0,25*0,5	24,1450
Dział nr 3.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9]		
20. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem Krotność = 2 Jednostka: 100 m2		
		10,779
jezdni podstawowa Dwp2	292,70*3,6	1053,7200
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu Dwp2	5*1,5+3*3*0,5+28,58*0,25+20*2*0,25*0,5	24,1450
21. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05b] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10t Jednostka: 100 m2		
		10,779
jezdni podstawowa Dwp2	292,70*3,6	1053,7200
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu Dwp2	5*1,5+3*3*0,5+28,58*0,25+20*2*0,25*0,5	24,1450
22. KNNR 6 0309-0205 [D-05.03.05a] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: 100 m2		
		10,486
jezdni podstawowa Dwp2	292,70*3,5	1024,4500
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu Dwp2	5*1,5+3*3*0,5+28,58*0,25+20*2*0,25*0,5	24,1450
Dział nr 4. zjazdy i pobocza [CPV: 45233000-9]		
23. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12cm Jednostka: 100 m2		
		7,077
zjazdy żwirowe z wykazu zjazdów	122,3	122,3000
pobocza długość drogi*2 *1,0	292,70*2*1,0	585,4000