

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		0,310
Roboty pomiarowe	(263,95+42,5)*0.001	0,3065
2. KNNR 6 0802-0400 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni bitumicznej. rozbiórka mechaniczna z wywozem materiału z rozbiórki. Grubość nawierzchni 8 cm. wywóz gruzu na odl.1 km Jednostka: 100 m2		0,135
	4,5*3,0	13,5000
3. KNNR 1 0102-0100 [D-01.02.01] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, podcięcie gałęzi Jednostka: 1 ha		0,030
	130*2*0.0001	0,0260
4. KNNR 6 1305-0100 analogia Regulacja i oczyszczenie zasuw wodociagowych. Jednostka: 1 m3		0,800
	8*0,1	0,8000
5. KNNR 5 0705-0100 [D-01.03.04] Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na istniejące kable telekomunikacyjne z PCW o średnicy do 140mm Jednostka: 100 m		0,100
	10	10,0000
6. KNR 5-01 0614-0700 [D-01.03.04] Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii III,średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy Jednostka: 100 m		0,450
	20+25	45,0000
Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]		
7. KNNR 6 0101-0200 [D-02.01.01] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i poboczy z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 100 m2		9,749
jezdni podstawowa	(183,62-19,79)*5,70	933,8310
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(38,37-19,79)*1,0+20*0,5*1,0+5*5*0,5	41,0800
8. KNNR 6 1301-0300 [D-02.03.01] Uzupełnienie poboczy. Materiał z korytowania Jednostka: 1 m3		99,150
	661*0,15	99,1500

Opis robót		Ilość robót
9. KNNR 1 0202-0500 [D-02.01.01] Odwóz nadmiaru gruntu z korytowania Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t Jednostka: 100 m3		
		0,958
	974,91*0,2-99,15	95,8320
Dział nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]		
Dział nr 3.1. Podbudowa [CPV: 45233000-9]		
10. KNR 2-31 0104-0300 [D-04.02.01] Warstwy odsączające. Na poszerzeniach; grubość warstwy 10cm po mechanicznym zagęszczeniu Jednostka: 100 m2		
		9,749
jezdnia podstawowa	(183,62-19,79)*5,70	933,8310
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(38,37-19,79)*1,0+20*0,5*1,0+5*5*0,5	41,0800
11. KNR 2-31 0104-0600 [D-04.02.01] Warstwy odsączające. W korycie lub na całej szerokości drogi; dodatek za każdy dalszy 1cm. grubości warstwy mechanicznie zagęszczanej do gr.15 cm Jednostka: 100 m2		
		48,746
jezdnia podstawowa	(183,62-19,79)*5,70*5	4669,1550
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	((38,37-19,79)*1,0+20*0,5*1,0+5*5*0,5)*5	205,4000
12. KNNR 6 0112-0500 [D-04.04.01] Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa góna grubości 10 cm Jednostka: 100 m2		
		10,841
jezdnia podstawowa	(238,05-19,79+42,50)*4,00	1043,0400
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(38,37-19,79)*1,0+20*0,5*1,0+5*5*0,5	41,0800
13. KNNR 6 0113-0500 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa góna grubości 10 cm Jednostka: 100 m2		
		10,320
jezdnia podstawowa	(238,05-19,79+42,50)*3,80	990,8880
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(38,37-19,79)*1,0+20*0,5*1,0+5*5*0,5	41,0800
Dział nr 3.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9]		
14. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem Jednostka: 100 m2		
		20,639
jezdnia podstawowa	(238,05-19,79+42,50)*3,80*2	1981,7760
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	((38,37-19,79)*1,0+20*0,5*1,0+5*5*0,5)*2	82,1600
15. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy 5-10t Jednostka: 100 m2		
		9,798
jezdnia podstawowa	(238,05-19,79+42,50)*3,60	938,7360
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(38,37-19,79)*1,0+20*0,5*1,0+5*5*0,5	41,0800

Opis robót		Ilość robót
16. KNNR 6 0309-0205 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy 5-10 t Jednostka: 100 m2		9,537
jezdni podstawowa	(238,05-19,79+42,50)*3,50	912,6600
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(38,37-19,79)*1,0+20*0,5*1,0+5*5*0,5	41,0800
Dział nr 4. zjazdy i pobocza [CPV: 45233000-9]		
17. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12cm Jednostka: 100 m2		6,610
zjazdu żwirowe poza pobocze z wykazu zjazdów	139,50	139,5000
pobocza długość drogi*2 *1,0	(238,05-19,79+42,5)*2*1,0	521,5200
18. KNNR 6 0307-0500 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych. Kwadratowych - wypełnienie spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm Jednostka: 100 m2		0,130
zjazd publiczny -naw. z płyt Yomb 100x75x12cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i podbud. z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	13	13,0000
19. KNNR 1 0512-0201 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi betonowymi 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: 100 m2		0,400
zumocnienie skarp płytami azurowymi 60x40x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i podbud. z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	100*0,4	40,0000
Dział nr 5. oznakowanie pionowe [CPV: 45233000-9]		
20. KNNR 6 0702-0100 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm Jednostka: 100 szt		0,130
	13	13,0000
21. KNNR 6 0702-0400 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 Jednostka: 100 szt		0,160
	16	16,0000