

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		0,178
Roboty pomiarowe	177,66*0.001	0,1777
2. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2		3,553
Dwl	177,66*1,0*2	355,3200
3. KNNR 6 1305-0100 analogia [D-03.02.01a] Regulacja i oczyszczenie zasuw wodociagowych. Jednostka: 1 m3		0,500
	5*0,1	0,5000
4. KNNR 5 0705-0100 [D-01.03.04] Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT na istniejące kable telekomunikacyjne z PCW o średnicy do 140mm Jednostka: 100 m		0,050
	5	5,0000
Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]		
5. KNNR 6 0101-0200 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 100 m2		3,531
Dwl	(183,88-95,60)*4,0	353,1200
6. KNNR 6 0101-0100 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 100 m2		3,824
Dwl	95,60*4,0	382,4000
7. KNNR 1 0503-0600 [D-02.03.01] Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV Jednostka: 100 m2		1,777
	177,66*0,5*2	177,6600
8. KNNR 6 0103-0100 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2		7,355
pow. koryta	353,12+382,40	735,5200
9. KNNR 6 1301-0300 [D-02.03.01] Uzupełnienie poboczy. Materiał z korytowania Jednostka: 1 m3		53,298
pow. poboczy*śr. grubość 15 cm	177,66*2*0,15	53,2980

Opis robót		Ilość robót
10. KNNR 1 0202-0500 [D-02.01.01] Odwóz nadmiaru gruntu z korytowania i wykopów po uzupełnieniu poboczy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t Jednostka: 100 m3		
		0,556
353,12*0,2+382,4*0,1-177,66*2*0,15		55,5660
Dział nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]		
Dział nr 3.1. Podbudowa [CPV: 45233000-9]		
11. KNR 2-31 0104-0300 [D-04.02.01] Warstwy odsączające w korytach ; grubość warstwy 10cm po mechanicznym zagęszczeniu Jednostka: 100 m2		
		7,355
353,12+382,40		735,5200
12. KNR 2-31 0104-0400 [D-04.02.01] Warstwy odsączające w korytach; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 10cm grubości warstwy zagęszczanej mechanicznie Jednostka: 100 m2		
		36,776
(353,12+382,40)*5		3677,6000
13. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: 100 m2		
		6,546
jezdnia podstawowa Dwl	177,66*3,5	621,8100
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniach Dwl	2*3*0,5+(177,66-58,46)*0,25	32,8000
Dział nr 3.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9]		
14. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem Krotność = 2 Jednostka: 100 m2		
		5,836
jezdnia podstawowa Dwl	177,66*3,1	550,7460
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniach Dwl	2*3*0,5+(177,66-58,46)*0,25	32,8000
15. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05b] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy 5-10t Jednostka: 100 m2		
		5,836
jezdnia podstawowa Dwl	177,66*3,1	550,7460
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniach Dwl	2*3*0,5+(177,66-58,46)*0,25	32,8000
16. KNNR 6 0309-0205 [D-05.03.05a] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy 5-10 t Jednostka: 100 m2		
		5,658
jezdnia podstawowa Dwl	177,66*3,0	532,9800
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniach Dwl	2*3*0,5+(177,66-58,46)*0,25	32,8000
Dział nr 4. zjazdy i pobocza [CPV: 45233000-9]		

Opis robót		Ilość robót
17. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12cm Jednostka: 100 m2		4,124
zjazdy żwirowe z wykazu zjazdów	57,1	57,1000
pobocza długość drogi*2 *1,0	177,66*2*1,0	355,3200