

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		0,303
Roboty pomiarowe	303,41*0.001	0,3034
2. KNNR 6 0802-0800 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni z brukowca - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm Jednostka: 100 m2		0,500
	10*5	50,0000
3. KNNR 1 0102-0100 [D-01.02.01] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, podcięcie gałęzi Jednostka: 1 ha		0,020
	100*2*0.0001	0,0200
4. KNNR 6 1305-0100 analogia Regulacja i oczyszczenie zasuw wodociagowych. Jednostka: 1 m3		0,300
	3*0,1	0,3000
5. KNNR 5 0705-0100 [D-01.03.04] Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT na istniejące kable telekomunikacyjne z PCW o średnicy do 140mm Jednostka: 100 m		0,050
	5	5,0000
6. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2		6,068
	303,41*1,0*2	606,8200
7. KNNR 1 0104-0800 [D-01.02.01] Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni76-100cm, grunt kat. I-II Jednostka: 100 szt		0,050
	5	5,0000
Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]		
8. KNNR 6 0102-0100 [D-04.01.01] Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 15 cm - kat.gruntu II-IV Krotność = 1,50 Jednostka: 100 m2		5,400
	75*3,2+175*1,0+50*0,5+10*5*2	540,0000
9. KNNR 1 0503-0600 [D-02.03.01] Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV Jednostka: 100 m2		6,400
	20*2*2+280*2*1	640,0000

Opis robót		Ilość robót
10. KNNR 6 0103-0100 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2		19,412
	1424,6+516,62	1941,2200
11. KNNR 6 1301-0300 [D-02.03.01] Uzupełnienie poboczy. Materiał z korytowania Jednostka: 1 m3		91,023
	606,82*0,15	91,0230
Dział nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]		
Dział nr 3.1. Podbudowa [CPV: 45233000-9]		
12. KNR 2-31 0104-0300 [D-04.02.01] Warstwy odsączające. Na poszerzeniach; grubość warstwy 10cm po mechanicznym zagęszczeniu Jednostka: 100 m2		5,166
	(411,95-321,75)*1,0+(625,16-411,95)*1,0*2	516,6200
13. KNR 2-31 0104-0400 [D-04.02.01] Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 10cm grubości warstwy zagęszczanej mechanicznie Jednostka: 100 m2		25,831
	((411,95-321,75)*1,0+(625,16-411,95)*1,0*2)*5	2583,1000
14. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.01] Wyrównanie bruku kruszywem naturalnym analogia: podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm Jednostka: 100 m2		14,246
jezdnia podstawowa	303,41*4,3	1304,6630
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(344,98-321,75)*0,4+(390,02-344,98)*(0,4+1,5)*0,5+21,93*1,5+20*1,5*0,5+10*2*1,0	119,9750
15. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: 100 m2		13,336
jezdnia podstawowa	303,41*4,0	1213,6400
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(344,98-321,75)*0,4+(390,02-344,98)*(0,4+1,5)*0,5+21,93*1,5+20*1,5*0,5+10*2*1,0	119,9750
Dział nr 3.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9]		
16. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem Krotność = 2 Jednostka: 100 m2		12,123
jezdnia podstawowa	303,41*3,60	1092,2760
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(344,98-321,75)*0,4+(390,02-344,98)*(0,4+1,5)*0,5+21,93*1,5+20*1,5*0,5+10*2*1,0	119,9750
17. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10t Jednostka: 100 m2		12,123
jezdnia podstawowa	303,41*3,60	1092,2760
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(344,98-321,75)*0,4+(390,02-344,98)*(0,4+1,5)*0,5+21,93*1,5+20*1,5*0,5+10*2*1,0	119,9750

Opis robót		Ilość robót
18. KNNR 6 0309-0205 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: 100 m2		
		11,819
jezdnia podstawowa	303,41*3,50	1061,9350
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(344,98-321,75)*0,4+(390,02-344,98)*(0,4+1,5)*0,5+21,93*1,5+20*1,5*0,5+10*2*1,0	119,9750
Dział nr 4. zjazdy i pobocza [CPV: 45233000-9]		
19. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12cm Jednostka: 100 m2		
		6,470
zjazdy żwirowe z wykazu zjazdów	40,2	40,2000
pobocza długość drogi*2 *1,0	303,41*2*1,0	606,8200
Dział nr 5. oznakowanie pionowe [CPV: 45233290-8]		
20. KNNR 6 0702-0101 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: 100 szt		
		0,140
	14	14,0000
21. KNNR 6 0702-0400 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 Jednostka: 100 szt		
		0,100
	10	10,0000
22. KNNR 6 0702-0500 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: 100 szt		
		0,040
	4	4,0000