

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		0,339
Roboty pomiarowe	338,97*0.001	0,3390
2. KNNR 6 0802-0400 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni bitumicznej. rozbiórka mechaniczna z wywozem materiału z rozbiórki. Grubość nawierzchni 8 cm. wywóz gruzu na odl.1 km Jednostka: 100 m2		0,225
	5*4,5	22,5000
3. KNNR 6 0805-0500 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm Jednostka: 100 m2		0,300
	10*3	30,0000
4. KNNR 6 0805-0100 [D-01.02.04] Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Nawierzchnia - wypełnienie spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm Jednostka: 100 m2		0,120
	3*4	12,0000
5. KNNR 1 0102-0100 [D-01.02.01] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, podcięcie gałęzi Jednostka: 1 ha		0,020
	100*2*0.0001	0,0200
6. KNNR 1 0104-0800 [D-01.02.01] Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni76-100cm, grunt kat. I-II Jednostka: 100 szt		0,010
	1	1,0000
7. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2		6,000
	300*1,0*2	600,0000
8. KNNR 6 1302-0400 [D-03.01.03] Czyszczenie przepustów o średnicy 0.6 m. Grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Jednostka: 100 m		0,110
	11	11,0000
9. KNNR 6 1302-0300 [D-03.01.03] Czyszczenie przepustów o średnicy 0.4 m. Grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Jednostka: 100 m		0,080
	8	8,0000
10. KNNR 6 1302-0100 [D-3.01.03] Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubość namułu 10 cm Jednostka: 100 m		2,000
	200	200,0000

Opis robót		Ilość robót
11. KNNR 6 0609-0400 [D-06.01.01] Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów i skarp przy moście. Z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie z betonu B15 gr. 15 cm Jednostka: 100 m20,200		
	8*2,5	20,0000
Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]		
12. KNNR 1 0503-0600 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp z rozścieleniem humusu Jednostka: 100 m26,779		
	338,97*1,0*2	677,9400
13. KNNR 6 0103-0100 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni po płytach na wodociagu. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m20,120		
	3*4	12,0000
14. KNNR 6 1301-0300 [D-02.03.01] Uzupełnienie poboczy pospółką Jednostka: 1 m3125,540		
pow. poboczy *0,15	836,93*0,15	125,5395
Dział nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]		
Dział nr 3.1. Podbudowa [CPV: 45233000-9]		
15. KNNR 6 0112-0500 [D-04.04.01] Wyrównanie bruku kruszywem - analogia Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm Jednostka: 100 m215,006		
jezdnia podstawowa	338,97*4,30	1457,5710
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu,w miejscu płyt	28,0*1,0+3*1*0,5*2+3*4	43,0000
16. KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: 100 m213,894		
jezdnia podstawowa	338,97*4,0	1355,8800
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	28,0*1,0+3*1*0,5*2+5*0,5*0,5*2	33,5000
Dział nr 3.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9]		
17. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem Jednostka: 100 m225,076		
jezdnia podstawowa	338,97*3,60*2	2440,5840
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	(28,0*1,0+3*1*0,5*2+5*0,5*0,5*2)*2	67,0000
18. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05b] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10t Jednostka: 100 m212,538		
jezdnia podstawowa	338,97*3,60	1220,2920
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu	28*1,0+3*1*0,5*2+5*0,5*0,5*2	33,5000

Opis robót		Ilość robót
19. KNNR 6 0309-0104 [D-05.03.05a] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: 100 m2		
		12,199
jezdni podstawowa	338,97*3,50	1186,3950
poszerzenia na łukach i skrzyżowaniu i moście	28,0*1,0+3*1*0,5*2+5*0,5*0,5*2	33,5000
Dział nr 4. zjazdy i pobocza [CPV: 45233000-9]		
20. KNNR 6 0202-0400 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 12cm Jednostka: 100 m2		
		9,064
zjazdy żwirowe z wykazu zjazdów	69,5	69,5000
pobocza	252,31*2*1,5+80*1,0	836,9300
21. KNNR 6 0307-0500 [D-10.03.01] Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych Yomb 100x75x12 cm- wypełnienie spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm Jednostka: 100 m2		
		0,780
pobocze	(338,97-256,93)*0,75	61,5300
zjazdy (6 płyt z rozbiórki)	16,5	16,5000
22. KNNR 1 0512-0201 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na podsypce piaskowej gr. 10 cm Jednostka: 100 m2		
		0,304
	(338,97-256,93-6,0)*0,4	30,4160
Dział nr 5. oznakowanie pionowe [CPV: 45233000-9]		
23. KNNR 6 0702-0101 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: 100 szt		
		0,080
	8	8,0000
24. KNNR 6 0702-0500 [D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: 100 szt		
		0,080
	8	8,0000
25. KNNR 6 0702-0500 [D-07.02.01] Przetawienie 4 znaków Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: 100 szt		
		0,040
	4	4,0000